

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Przeróbka bramy wjazdowej</b>			
1.1 KNR 225/312/3 Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	3,0		m2
1.2 KNR 401/1301/10 (2) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników	3,0		m2
1.3 KNR 225/312/1 (1) Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych	3,0		m2
<b>2 Budowa ogrodzenia</b>			
2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej $63 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 15,75$ $10,0 = 10,0$ $25,75$	~25,750		m2
2.2 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	9,0		m
2.3 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z demontażu	9,0		m
2.4 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm	12,0		m2
2.5 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III $63 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 1,1 = 6,237$ $1,4 \cdot 0,4 \cdot 1,2 = 0,672$ $6,909$	~6,91		m3
2.6 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	6,91		m3
2.7 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami	6,91		m3
2.8 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 2,5·m), wysokość 1,5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm	155,0		m
2.9 KNR 202/1808/2 Typowe wrota na gotowych słupkach (szerokość 4,5·m), wysokość 1,5·m - Brama wjazdowa	1,0		kpl
2.10 KNR 202/1808/2 Typowe furtki na gotowych słupkach (szerokość: 1,0·m), wysokość 1,5·m	1,0		kpl