

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,80*6,1	53,680
2	KNR 4-04 0504- d.101	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 53,68	53,680
3	KNR-W 4-01 d.10353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	1,000
4	KNR-W 4-01 d.10701-03	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - ubytki w tynku ok. 10% powierzchni całk. 7,6	7,600
5	KNR-W 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 76,15	76,150
6	KNR-W 4-01 d.10331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otw. drzwiowych 0,2	0,200
7	d.1 analiza indywidualna	Ręczne usunięcie z budynku gruzu (II piętro) 3,9	3,900
8	KNR 4-04 1105- d.101	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 3,65	3,650
9	KNR 4-04 1105- d.102	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 3,65	3,650
10	KNR-W 4-01 d.10711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 7,6	7,600
11	KNR-W 2-02 d.11022-01	Drzwi wewnętrzne 1,8	1,800
12	KNR-W 4-01 d.10708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 5,1	5,100
13	KNR-W 2-02 d.10606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 53,68	53,680
14	KNR-W 2-02 d.11104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 53,68	53,680
15	KNR-W 2-02 d.11104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 53,68	53,680
16	KNR-W 2-02 d.11116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 53,68	53,680
17	KNR 4-01 1205- d.103 analiza indywidualna	Układanie tapet gładkich na styk - przyklejanie maty z włókna szklanego na sufit. 53,68	53,680
18	KNR-W 2-02 d.12011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 53,68	53,680
			53,680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
19	KNR-W 2-02 d.12011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 76,15	
			76.150
20	KNR-W 2-02 d.12011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych 5,09	
			5.090
21	KNR-W 2-17 d.10137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	
			2.000
22	KNR-W 2-02 d.11508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie do wys. 1,6m 46,24	
			46.240
23	KNR-W 2-02 d.11510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 83,59	
			83.590
24	KNR-W 2-02 d.11516-05 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 51	
			51.000
25	KNR-W 2-02 d.11105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 53,68	
			53.680
26	KNR-W 2-02 d.11123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 53,68	
			53.680
27	KNR-W 2-02 d.11123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53,68	
			53.680
28	KNR-W 2-02 d.11124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 28,9	
			28.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
<b>Roboty elektryczne</b>			
29	d.2 kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznej 1	1.000
30	KNR 5-08 0502-d.2.09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 9	9.000
31	KNR 5-08 0511-d.2.12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W 9	9.000
32	KNR 5-08 0301-d.2.08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 5	5.000
33	KNR 5-08 0302-d.2.02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 5	5.000
34	KNR 5-08 0307-d.2.03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	2.000
35	KNR 5-08 0309-d.2.03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	3.000
36	KNR 4-03 1004-d.2.06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 1	1.000
37	KNR 4-03 1001-d.2.03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie 23	23.000
38	KNR 4-03 1001-d.2.01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 25	25.000
39	KNR 5-08 0109-d.2.06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) 25	25.000
40	KNR 5-08 0207-d.2.02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur YDY pzo 3x2,5mm <sup>2</sup> 750V 60	60.000
41	KNR-W 4-03 d.2.1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 48	48.000
42	KNR 4-03 1202-d.2.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	2.000
43	KNR 4-03 1205-d.2.01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	2.000
			2.000