

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54,5	
			54.500
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 54,5	
			54.500
3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	
			1.000
4	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otw. drzwiowych 0,2	
			0.200
5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 3,65	
			3.650
6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 54,5*0,055*1,15+0,2	
			3.647
7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 3,647	
			3.647
8	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne stalowe Hormann ZK 1,8	
			1.800
9	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 30	
			30.000
10	kalk. własna	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe układane na sucho 54,5	
			54.500
11	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 54,5	
			54.500
12	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 54,5	
			54.500
13	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 54,5	
			54.500
14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 54,5	
			54.500
15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 54,5	
			54.500
16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 54,5	
			54.500
17	kalk. własna	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane z posadzką, profilowane 31,30	
			31.300