

Lp.	Opis i wyliczenia	Podst	Razem
Sala nr 228			
1 d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,78*6,08	KNR-W 4-01 0818-05	
			53.382
2 d.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 53,382	KNR 4-04 0504-01	
			53.382
3 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	KNR-W 4-01 0353-04	
			2.000
4 d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otw. drzwiowych 0,2	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	
			0.200
5 d.1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 53,382*0,055*1,15+0,2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	
			3.576
6 d.1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 53,382*0,055*1,15+0,2	KNR 4-04 1105-01	
			3.576
7 d.1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność 4 3,576	KNR 4-04 1105-02	
			3.576
8 d.1	Drzwi wewnętrzne stalowe Hormann ZK Prawe 1,8	KNR-W 2-02 1022-01	
			1.800
9 d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi do kantorka 80 Lewe 1,64	KNR-W 2-02 1022-01	
			1.640
10 d.1	Ościeżnice drewniane zwykłe 1	KNR-W 2-02 1026-01	
			1.000
11 d.1	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 19,8	KNR-W 4-01 0708-02	
			19.800
12 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod posadzkowe układane na sucho 53,382	kalk. własna	
			53.382
13 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 53,382	KNR-W 2-02 1104-02	
			53.382
14 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność 3 53,382	KNR-W 2-02 1104-03	
			53.382
15 d.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 53,382	KNR-W 2-02 1116-07	
			53.382
16 d.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 53,382	KNR-W 2-02 1105-01	
			53.382
17 d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 53,382	KNR-W 2-02 1123-02	
			53.382
18 d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53,382	KNR-W 2-02 1123-04	
			53.382
			53.382

Lp.	Opis i wyliczenia	Podst	Razem
19 d.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane z posadzką, profilowane 29,72	kalk. własna	
			29.720
20 d.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,55*3	KNR-W 4-01 0353-12	
			7.650
21 d.1	Dostawa i montaż parapetów PCV szer. do 30 cm z wykończeniem ościeży 2,55*3	analiza indywi- dualna	
			7.650

Lp.	Opis i wyliczenia	Podst	Razem
Sala nr 232			
22 d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52,913	KNR-W 4-01 0818-05	52.913
23 d.2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 52,913	KNR 4-04 0504-01	52.913
24 d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	KNR-W 4-01 0353-04	2.000
25 d.2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otw. drzwiowych 0,2	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	0.200
26 d.2	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (52,913*0,055*1,15+0,2)	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	3.547
27 d.2	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 3,547	KNR 4-04 1105-01	3.547
28 d.2	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność 4 3,547	KNR 4-04 1105-02	3.547
29 d.2	Drzwi wewnętrzne stalowe Hormann ZK Prawe 1,8	KNR-W 2-02 1022-01	1.800
30 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi do kantorka 80 Lewe 1,64	KNR-W 2-02 1022-01	1.640
31 d.2	Ościeżnice drewniane zwykłe 80 1	KNR-W 2-02 1026-01	1.000
32 d.2	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 19,8	KNR-W 4-01 0708-02	19.800
33 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe układane na sucho 52,913	kalk. własna	52.913
34 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 52,913	KNR-W 2-02 1104-02	52.913
35 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność 3 52,913	KNR-W 2-02 1104-03	52.913
36 d.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 52,913	KNR-W 2-02 1116-07	52.913
37 d.2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 52,913	KNR-W 2-02 1105-01	52.913
38 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 52,913	KNR-W 2-02 1123-02	52.913
39 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,913	KNR-W 2-02 1123-04	52.913
			52.913

Lp.	Opis i wyliczenia	Podst	Razem
40 d.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane z posadzką, profilowane	kalk. własna	
	29,54		29.540

Lp.	Opis i wyliczenia	Podst	Razem
Sala 233			
41 d.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52,896	KNR-W 4-01 0818-05	
			52.896
42 d.3	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 52,896	KNR 4-04 0504-01	
			52.896
43 d.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	KNR-W 4-01 0353-04	
			1.000
44 d.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otw. drzwiowych 0,2	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	
			0.200
45 d.3	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (52,896*0,055*1,15+0,2)	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	
			3.546
46 d.3	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 3,546	KNR 4-04 1105-01	
			3.546
47 d.3	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność 4 3,546	KNR 4-04 1105-02	
			3.546
48 d.3	Drzwi wewnętrzne stalowe Hormann ZK 1,8	KNR-W 2-02 1022-01	
			1.800
49 d.3	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 10	KNR-W 4-01 0708-02	
			10.000
50 d.3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe układane na sucho 52,896	kalk. własna	
			52.896
51 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 52,896	KNR-W 2-02 1104-02	
			52.896
52 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność 3 52,896	KNR-W 2-02 1104-03	
			52.896
53 d.3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 52,896	KNR-W 2-02 1116-07	
			52.896
54 d.3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 52,896	KNR-W 2-02 1105-01	
			52.896
55 d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 52,896	KNR-W 2-02 1123-02	
			52.896
56 d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,896	KNR-W 2-02 1123-04	
			52.896
57 d.3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane z posadzką, profilowane 29,56	kalk. własna	
			29.560