

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe - WC + Prysznic</b>			
1	KNR 4-01 0354-d.104	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	2.000
2	KNR 4-04 0404-d.105	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 7,2	7.200
3	KNR 4-01 0819-d.115	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 30,9	30.900
4	KNR 4-01 0811-d.107	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2,97	2.970
5	KNR 4-01 0329-d.103	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,24	0.240
6	KNR 4-01 0354-d.112	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,4	2.400
7	KNR 4-02 0520-d.101	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	1.000
8	KNR 4-02 0132-d.102	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 6	6.000
9	KNR 4-02 0132-d.101	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	1.000
10	KNR 4-02 0235-d.108	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	1.000
11	KNR 4-02 0235-d.106	Demontaż umywalki 1	1.000
12	KNR 4-02 0234-d.102	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 6	6.000
13	KNR 4-01 0336-d.101	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	30.000
14	KNR 4-02 0114-d.101	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 30	30.000
15	KNR 4-02 0131-d.101	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 1	1.000
16	KNR 4-02 0230-d.104	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 12	12.000
17	KNR 4-02 0233-d.104	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	1.000
18	KNR 4-02 0233-d.106	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	1.000
19	KNR 4-02 0233-d.103	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 6	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
<b>Roboty montażowe - WC + Prysznic</b>			
20	KNR 4-01 0303-d.202	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6	1.600
21	KNR 2-02 0120-d.201	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. 7,2	7.200
22	KNR 4-01 0711-d.202	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 17,6	17.600
23	KNR 4-01 0326-d.201	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 30	30.000
24	KNR 4-01 0207-d.201	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 11	11.000
25	KNR 2-02 1016-d.201	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	2.000
26	KNR 2-02 1017-d.201	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2,8	2.800
27	KNR 2-02 0829-d.201	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 86,6	86.600
28	KNR 2-02 0829-d.207	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 86,6	86.600
29	KNR 2-02 1118-d.201	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 11,06	11.060
30	KNR 2-02 1118-d.209	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 11,06	11.060
31	KNR 4-01 1204-d.208	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 11,06	11.060
32	KNR 4-01 1204-d.201	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,06	11.060
33	KSNR 4 0105-d.201	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	30.000
34	KNR 2-15 0107-d.201	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 11	11.000
35	KSNR 4 0107-d.201	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 15 mm 1	1.000
36	KNR 2-15 0115-d.201	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	1.000
37	KNR 2-15 0115-d.204	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 4	4.000
38	KNR 2-15 0205-d.202	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
39	KNR 2-15 0205-d.204	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15	
			15.000
40	KNR 2-15 0208-d.203	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	
			1.000
41	KNR 2-15 0208-d.205	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 6	
			6.000
42	KNR 2-15 0221-d.202	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	
			1.000
43	KNR 2-15 0224-d.203	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	
			1.000
44	KNR 2-15 0420-d.201	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	
			1.000
45	KNR-W 2-15 d.20218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm 5	
			5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe i montażowe - rozbieralnia</b>			
46	KNR 4-01 0354-d.304	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	1.000
47	KNR 4-01 0818-d.305	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,83	17.830
48	KNR 2-02 1016-d.301	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	1.000
49	KNR 2-02 1017-d.301	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,6	1.600
50	KNR 2-02 1118-d.301	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 17,83	17.830
51	KNR 2-02 1118-d.309	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 17,83	17.830
52	KNR 4-01 1204-d.308	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 62,61	62.610
53	KNR 4-01 1204-d.301	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,83	17.830
54	KNR 4-01 1204-d.302	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19,43	19.430
55	KNR 2-02 1503-d.301	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania 25,35	25.350
			<b>25.350</b>