

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.10353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	2.000
2	KNR-W 4-01 d.10821-08	Rozebranie okładziny ściiennej 14,87	14.870
3	KNR-W 4-01 d.10701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - powierzchnia pod płytki 15	15.000
4	KNR-W 4-01 d.11202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 16,2+2,96	19.160
5	KNR-W 4-01 d.10804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2,92	2.920
6	KNR-W 4-01 d.10812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 2,92	2.920
7	KNR-W 4-01 d.10346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,27	2.270
8	KNR 4-01 0336- d.101	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	3.000
9	KNR-W 4-01 d.10331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi wejściowych 2,05*0,15*0,15	0.046
10	d.1analiza indywidualna	Ręczne usunięcie gruzu z I piętra budynku 1	1.000
11	KNR 4-04 1101- d.102	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 1	1.000
12	KNR 4-04 1101- d.105	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 1	1.000
13	KNR-W 2-02 d.11027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe do WC (drzwi Inwestora) 1,8	1.800
14	KNR 0-16 0155- d.101	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm 0,6	0.600
15	KNR-W 2-02 d.12004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 100-01 - zabudowa stelacza muszli 1	1.000
16	KNR 2-02 0803- d.103	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 14,6	14.600
17	KNR-W 2-02 d.10840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 14,6	14.600
18	KNR 2-02 1102- d.102	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 2,92	2.920
19	KNR 2-02 1102- d.103	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm 2,92	2.920

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
20	KNR-W 2-02 d.11116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2,92	2.920
21	NNRNKB 202 d.12805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,92	2.920
22	KNR-W 2-02 d.12011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 16,2	16.200
23	KNR-W 2-02 d.12011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 16,2	16.200
24	KNR-W 2-02 d.12011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,96	2.960
25	KNR-W 2-02 d.12011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2,96	2.960
26	KNR-W 4-01 d.11216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,96	2.960
27	KNR-W 2-02 d.11510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 16,2+2,96	19.160
28	d.1 kalk. własna	Dostarczenie i zamontowanie wyposażenia (kosze na śmieci - 2 szt., podwójny wieszak na ręczniki - 1 szt., pojemnik na papier toaletowy - 1 szt., pojemnik na mudło w płynie - 1 szt., szafka wc - 1 szt, lustro nadumywalkowe) 1	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
Roboty instalacyjne (wod-kan)			
29	KNR-W 4-02 d.20120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 3	3.000
30	KNR-W 4-02 d.20140-01	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 2	2.000
31	KNR-W 4-02 d.20229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3	3.000
32	KNR-W 4-02 d.20232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	1.000
33	KNR 4-02 0132- d.201	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	1.000
34	KNR 4-02 0235- d.206	Demontaż umywalki 1	1.000
35	KNR 4-02 0235- d.208	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	1.000
36	KNR 4-02 0234- d.202	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 6	6.000
37	KNR-W 2-15 d.20111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	6.000
38	KNR-W 2-15 d.20130-02	Zawór wodny przelotowy prosty z rury stalowej o śr. nominalnej 20 mm 2	2.000
39	KNR-W 2-15 d.20116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	3.000
40	KNR-W 2-15 d.20207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	3.000
41	KNR-W 2-15 d.20207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	3.000
42	KNR-W 2-15 d.20211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	1.000
43	KNR-W 2-15 d.20211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	1.000
44	KNR-W 2-15 d.20230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka naszafkowa 1	1.000
45	KNR-W 2-15 d.20137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	1.000
46	KNR-W 2-15 d.20143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 10 dm ³ 1	1.000
47	KNR-W 2-15 d.20233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
			1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Razem
Roboty elektryczne			
48	KNR-W 4-03 d.30903-02	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm ² od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 1	1.000
49	KNR-W 4-03 d.30904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców 6	6.000
50	KNR-W 4-03 d.31001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 11	11.000
51	KNR-W 4-03 d.31001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 2,5	2.500
52	KNR-W 4-03 d.31006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm 1	1.000
53	KNR-W 5-08 d.30109-07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 26mm podłoże inne niż beton) 8,5	8.500
54	KNR-W 5-08 d.30109-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 26mm podłoże betonowe) 8,5	8.500
55	KNR-W 5-08 d.30207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 30	30.000
56	KNR-W 5-08 d.30302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 2	2.000
57	KNR-W 5-08 d.30309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² 2	2.000
58	KNR-W 5-08 d.30308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 2	2.000
59	KNR-W 5-08 d.30501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 1	1.000
60	KNR-W 5-08 d.30504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	1.000
61	KNR-W 5-08 d.30504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - montaż wentylatora elektrycznego 1	1.000
62	KNR-W 4-03 d.31012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 11	11.000
63	KNR-W 4-03 d.31014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe 0,2	0.200
64	KNR-W 5-08 d.30901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 5	5.000